Rezumat structurat al proiectului

4120 MacArthur Facade TI — 4118-4124 MacArthur Blvd, Oakland, CA 94619

Toate datele vin din setul de execuție de 12 foi. Cotele sunt citite de pe desen: verifică-le pe foaia originală înainte de utilizare. Câmpurile marcate „nespecificat” nu apar în set.

1. Date generale

Câmp	Valoare
Proiectant	Studio 144 Architects, Oakland (arhitect: Brittany D. Dhawan)
Nr. proiect / dată	20263 / 2026-08-31
Județ / oraș / APN	Alameda / Oakland / 30-1981-117
Tip construcție / ocupanță	V-B, nesprinklerată / B (afaceri)
Spații comerciale	5 (4118, 4120, 4122, 4124 și spațiile din spate, unitatea G)
Parcare existentă	4 locuri; locuri ADA: niciunul
Structură	Clădire din lemn cu ferme; pereții comuni sunt portanți, fațada nu
Suprafață totală clădire	nespecificat
Coduri	CBC, CEC, CMC, CPC, Energy, CFC, CALGreen, 2025 (Title 24 C.C.R.)

2. Domeniul lucrărilor

Element	Descriere
Fațadă	Pereți și vitrări noi, uși de intrare noi, grile de securitate rulante la toate deschiderile
Coridor din spate	Coridor nou de ieșire cu rezistență la foc 1 oră
Interior	Toalete unisex noi (4118-T, 4124-T), sală de pauză, cameră de masaj, birouri/depozite
Structură	Fără modificări majore; pereții comuni rămân; modificări minore la îmbinări
Antreprenor	Pregătirea zonelor, reparații la elementele afectate de demolări, autorizații, deșeuri, cerințe seismice

3. Niveluri

Nivel	Cotă
MAIN LEVEL - 01	0'-0"
EYEBROW LEVEL	10'-10 1/2"
TOP OF GARAGE	11'-1 1/2"
TOP OF PARAPET	18'-10"
Înălțime plafon (C-1)	8'-6" A.F.F.

4. Spații și încărcare de ocupanți (foaia A0.51)

Unitate / spațiu	Suprafață	Tip (factor)	Ocupanți
4118 — tenant space	1.389 SF	B (150)	10
4120 — tenant space	1.120 SF	B (150)	8
4120 — break room	143 SF	B (150)	1
4120 — storage	23 SF	S (300)	1
4122 — tenant space	585 SF	B (150)	4
4122 — tenant space (interior)	331 SF	B (150)	3
4122 — storage room	358 SF	S (300)	2
4124 — tenant space	559 SF	B (150)	4
4124 — rear office & storage	560 SF	B (150)	4
G — tenant space	564 SF	B (150)	4
G — tenant space (mic)	208 SF	B (150)	2
G — storage space	426 SF	S (300)	2

Totaluri pe unitate: 4118 = 10, 4120 = 10, 4122 = 9, 4124 = 8, G = 8 ocupanți. Cea mai mare sarcină (10 persoane) este sub pragul care cere sprinklere.

5. Evacuare (foaia A0.51)

Punct	Unitate	Distanță până la ieșire	Limită
A	4118	81'	100' (cale comună, grup B)
B	4120	77' (65' + 12')	100'
C	4122	73' (23' + 31' + 19')	100'
D	4124	69' (37' + 32')	100'
E	G	44' (24' + 4' + 16')	100'

Distanța maximă de parcurs conform CBC 1017.2 pentru B și S-1: 200'. Rezultat: sprinklerele nu sunt necesare. Uși: 36" simplă = 168 persoane, 72" dublă = 342; uși de ieșire min. 36" lățime, căi min. 44".

6. Uși (foaia A8.01)

Tip	Descriere	Dimensiuni / observații
A	Ușă exterioară de intrare, lemn, vitrată dublu, Solarban 70, geam securizat conf. CBC	36" x 80", grosime min. 1 7/8"
B	Ușă exterioară/interioară, lemn, nerezistentă la foc	36" x 80", min. 1 7/8"
C	Ușă de dulap interior, lemn, rezistență la foc 1 h	36" x 80", min. 1 7/8"
D1 / D2 / D3	Grilă rulantă de securitate, cu suprascriere de ieșire, tuburi oțel 3", comutator cu cheie	D1 (4118): 13'-9" x 10'-10 1/2"; D2 (4120): 14'-5" x 10'-10 1/2"; D3 (4122): 15'-3" x 10'-10 1/2"
E	Ușă rulantă plină, tuburi oțel 3", comutator cu cheie (4118-U)	10'-0" x 8'-6"

7. Ferestre

Tip	Descriere	Dimensiuni
1	Fixă, cadru lemn, vitraj dublu, nerezistentă la foc (în set: „verifică dacă trebuie securizat”)	24" x 63", buiandrug 8'-6"
2	Batantă (awning), cadru lemn, vitraj dublu	36" x 18", buiandrug 8'-9"

8. Tipuri de pereți (foaia A8.01)

Tip	Compoziție
1A	Partiție interioară nerezistentă: gips-carton 5/8" + montanți lemn 2x4 la 16" o.c. + izolație termo-acustică + placă de ciment 1/2" pe fața dinspre baie
1B	Partiție interioară nerezistentă: gips-carton 5/8" + montanți lemn 2x4 la 16" o.c. + gips-carton 5/8"
3	La fel ca 1A, cu montanți 2x6
Fațadă	Tencuială exterioară pe placaj; finisaj de cărămidă subțire demolat și înlocuit cu stucco la pereții de capăt
Parapet	Coping oțel 24 GA, flashing, nailer placaj, BUR peste izolație înclinată (detaliu 1/A8.01, sursă NRCA)

9. Fațada de vest (foaia A3.32)

Magazin	Deschidere	Lățime travee
4118	13'-9"	17'-6 7/8"
4120	14'-5"	17'-4 15/16"
4122	15'-3"	18'-2 7/8"
4124	13'-9 1/2"	16'-9 9/16"

Între deschideri: 3'-0". Firme de magazin 7'-0" tipic. Grile rulante la toate deschiderile. Fațada rămâne aliniată cu clădirea vecină 4116 (A3.31).

10. Cote ale planului existent (foaia A1.31)

Element	Cotă
Adâncime N-S: 4118 / 4120 / 4122 / 4124	18'-11 1/2" / 18'-10" / 17'-7" / 18'-5 1/2"
Lungime lângă 4120	55'-2 1/2" (+ 10'-11")
Perete sud	52'-2"
Lățime coridor din spate	8'-10 1/2"
4118-U, N-S	17'-2 1/2"

11. Camere (după foile A2.31 și A2.42)

Cod	Nume	Cod	Nume
4118	Tenant space	4120-T	(E) toilet
4120	Tenant space	4120-BR	Break room
4122	Tenant space	4120-M	Massage room
4124	Tenant space	4122-T	(E) toilet
4118-T	Unisex toilet (nou)	4122-O / 4122-S / 4122-H	Office / Storage / Hallway
4124-T	(N) unisex toilet	4124-O	Office
4118-U	Tenant space (spate)	4118-V / 4118-W	Storage / Office (spate)

12. Toalete accesibile (foaia A5.11)

Element	Specificație
Plan 4118-T	aprox. 7'-10" x 7'-7"; cerc de manevră 60"
Plan 4124-T	aprox. 6'-10 1/2" lățime; cerc de manevră 60"
Echipare	Bare de sprijin 36" (GB), lavoar LAV-1 American Standard Murro ADA, WC ADA Madera 16 1/2" înălțime, 1,28 GPF, oglindă, coș șervețele, dispenser hârtie, săpun, uscător de mâini, masă de schimbat bebeluși
Finisaj	Plăci tip cărămidă pe pereți; detalii de montaj în A1.00

13. Lista foilor

Foaie	Nume	Foaie	Nume
A0.00	Site Plan	A2.42	Proposed RCP
A0.51	Egress Plan	A3.11	Building Sections
A1.00	Code / Accessibility Details	A3.31	Proposed North & East Elev
A1.31	Existing / Demo Floor Plan	A3.32	South & West Elevations
A2.31	Proposed Floor Plan - Level 01	A5.11	Enlarged Plan & Interior Elevations
A2.32	Proposed Roof Plan	A8.01	Door & Window Schedules, Details